

Keuzelijst



Werk: 18111
Werknaam: Heeren van Vroondaal
Woningtype: C2

Koperskeuzelijst

Constructieve opties

- | | | | |
|--|--------------|-------------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | 10020 | Uitbouw begane grond 1200 mm | € 16.920,00 |
| <p>Het uitbouwen van de woonkamer met een diepte van 1200 mm
De aanpassing wordt uitgevoerd met dezelfde materialen en opbouw als omschreven in uw contractstukken.
De installatie voor de centrale verwarming en de electriciteit wordt aangepast volgens de optie tekening.
Het dak van de uitbouw wordt opgebouwd uit beton, isolatie en bitumineuze dakbedekking.</p> <p>De keuze van uw burens voor wel of geen woninguitbreiding heeft geen invloed op de meerprijs.</p> | | | |
| <hr/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | 10110 | Uitbouw begane grond 2400mm | € 23.040,00 |
| <p>Het uitbouwen van de woonkamer met een diepte van 2400 mm
De aanpassing wordt uitgevoerd met dezelfde materialen en opbouw als omschreven in uw contractstukken.
De installatie voor de centrale verwarming en de electriciteit wordt aangepast volgens de optie tekening.
Het dak van de uitbouw wordt opgebouwd uit beton, isolatie en bitumineuze dakbedekking.</p> <p>De keuze van uw burens voor wel of geen woninguitbreiding heeft geen invloed op de meerprijs.</p> | | | |
| <hr/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | 10200 | Dakkapel | € 14.100,00 |
| <p>Het plaatsen van een dakkapel in het dakvlak zoals aangegeven op de tekening.
De zijwangen van de dakkapel worden afgewerkt met plaatmateriaal.
Boeidelen en aftimmering van geschilderd hardhout.</p> <p>Het plafond en de binnenzijde van de zijwangen van de dakkapel worden uitgevoerd met gipsplaten en saus- en behangklaar afgewerkt</p> | | | |
| <hr/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | 10210 | Dakraam in het achterdakvlak | € 2.150,00 |
| <p>Het maken van een dakraam op de zolderverdieping in het achterdakvlak
Afmeting dakraam +/- 114x118 cm.
Binnenzijde wordt afgetimmerd. Schilderwerk is niet opgenomen.</p> | | | |
| <hr/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | 10300 | Schuifpui | € 3.255,00 |
| <p>De openslaande deuren aan de achtergevel vervangen door een tweedelige schuifpui.
Uitvoering en afwerking van de schuifpui conform de gegevens in de contractstukken.</p> | | | |

Keuzelijst



Werk: 18111
Werknaam: Heeren van Vroondaal
Woningtype: C2

10320 3-Delige schuifpui € 4.475,00
Het leveren en plaatsen van een 3-delige schuifpui conform tekening.
Uitvoering en afwerking van de schuifpui conform de gegevens in de contractstukken.

20010 Garagedeur uitgevoerd als dubbele openslaande deur € 2.730,00
Garagedeur uitgevoerd als dubbele openslaande houten deuren in plaats van de sectionaal deur.
De deur wordt in dezelfde kleur afgelakt als de standaard deur.
Inclusief beslag.

20011 Garage isoleren € 4.305,00
De garage isoleren door middel van een voorzetwand van kalkzandsteen en isolatie
De wanden aan de binnenzijde worden niet nader afgewerkt.
Het dak wordt aan de buitenzijde voorzien van dakisolatie.
Vloer wordt uitgevoerd als een geïsoleerde vloer.
RC waarde 3,0

40010 Samenvoegen slaapkamers Nihil
Samenvoegen van de aangegeven slaapkamers tot één grote slaapkamer ontstaat.
Inclusief aanpassing van CV en elektrainstallatie.

Binnendeuren

40004 Verplaatsen binnendeur inclusief verplaatsen schakelaar € 134,00
Verplaatsen van een binnendeur in dezelfde wand inclusief het verplaatsen van de lichtschakelaar

40005 Laten vervallen van een deur met kozijn € 82,00
Laten vervallen van een binnendeurkozijn met deur, de sparing wordt dichtgezet

Waterinst., sanitair

53300 Badkamer en toilet casco type C, J1, J2 € -4.920,00
Gehele woning zonder sanitair en tegelwerk opleveren.
De standaard aansluitpunten zoals op verkooptekening aangegeven worden op de standaard plaats 10 cm boven de vloer afgedopt aangebracht. De wanden worden niet nader afgewerkt.
De cementdekvloer tpv de badkamer(s) vervalt

Indien u er voor kiest om de sanitaire ruimte casco op te leveren dan vervalt de Woningborggarantie op dit onderdeel.

Keuzelijst



Werk: 18111
Werknaam: Heeren van Vroondaal
Woningtype: C2

<input type="checkbox"/>	80001	Buitenkraan voorgevel	€	405,00
Aanbrengen van een afsluitbare en aftapbare buitenkraan voorzien van gevelkom aan de voorgevel				

<input type="checkbox"/>	80002	Buitenkraan achtergevel	€	405,00
Aanbrengen van een afsluitbare en aftapbare buitenkraan voorzien van gevelkom aan de achtergevel				

Elektra

<input type="checkbox"/>	71001	Extra loze leiding	€	115,00
Extra loze leiding in de woning vanuit de meterkast naar de op tekening aangegeven posities, deze eindigt in een inbouwdoos ca. 30 cm boven de vloer.				

<input type="checkbox"/>	72002	Loze leiding bedraden tbv UTP	€	130,00
Loze leiding bedraden tbv internetaansluiting met een CAT6 kabel gemonteerd op een UTP contactdoos				

<input type="checkbox"/>	72005	Extra UTP / telefoonaansluiting	€	240,00
Aanbrengen van een extra bedrade leiding afgemonteerd met een UTP wandcontactdoos (RJ45)				

<input type="checkbox"/>	72008	Extra CAI aansluiting	€	215,00
Aanbrengen van een extra bedrade leiding en afgemonteerde CAI-aansluiting, bedrading hangt in meterkast met overlengte op rol.				

<input type="checkbox"/>	72010	Afmonteren CAI	€	130,00
Standaard loze leiding afmonteren t.b.v. een CAI-aansluitpunt.				

<input type="checkbox"/>	73001	Extra dubbele wandcontactdoos	€	165,00
Extra dubbele inbouwwandcontactdoos met randaarde op een bestaande groep.				

<input type="checkbox"/>	73002	Extra dubbele wandcontactdoos op aparte groep	€	375,00
Extra dubbele inbouwwandcontactdoos met randaarde op een aparte groep.				

<input type="checkbox"/>	73005	4-voudige wandcontactdoos	€	70,00
Leveren en monteren van een 4-voudige wandcontactdoos in de meterkast ipv een 2-voudige				

Keuzelijst



Werk: 18111
Werknaam: Heeren van Vroondaal
Woningtype: C2

<input type="checkbox"/>	73006	Geschakelde enkele wandcontactdoos Enkele inbouwwandcontactdoos met randaarde op een bestaande groep in combinatie met een bestaande schakelaar.	€	135,00
<input type="checkbox"/>	73007	Extra enkele wandcontactdoos Extra enkele inbouwwandcontactdoos met randaarde op een bestaande groep.	€	130,00
<input type="checkbox"/>	73008	Extra enkele wandcontactdoos op aparte groep Extra enkele inbouwwandcontactdoos met randaarde op een aparte groep.	€	355,00
<input type="checkbox"/>	73009	Perilex aansluiting op aparte groep Extra perilex aansluitpunt op aparte groep tbv elektrisch koken	€	435,00
<input type="checkbox"/>	73010	Buitenwandcontactdoos Leveren en monteren van een dubbele spatwaterdichte buitenwandcontactdoos op de buitengevel	€	230,00
<input type="checkbox"/>	73011	USB wandcontactdoos Leveren en monteren van een dubbele USB wandcontactdoos	€	285,00
<input type="checkbox"/>	74001	Extra plafondlichtpunt Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar.	€	120,00
<input type="checkbox"/>	74002	Extra plafondlichtpunt Extra plafondlichtpunt met een eigen schakelaar.	€	265,00
<input type="checkbox"/>	74003	Extra wandlichtpunt Extra wandlichtpunt (alleen t.p.v. de lichte scheidingswanden) met een schakelaar.	€	215,00
<input type="checkbox"/>	74005	Extra buitenlichtpunt Extra buitenlichtpunt met een schakelaar in de woning.	€	175,00
<input type="checkbox"/>	74010	Wisselschakelaar ipv schakelaar Bestaande schakelaar uitvoeren als wisselschakelaar	€	119,00
<input type="checkbox"/>	75001	Verplaatsen van een schakelaar of wandcontactdoos Verplaatsen van een schakelaar of wandcontactdoos in lichte scheidingswand.	€	85,00

Keuzelijst



Werk: 18111
Werknaam: Heeren van Vroondaal
Woningtype: C2

<input type="checkbox"/>	75002	Verplaatsen van een plafondlichtpunt Verplaatsen van een plafondlichtpunt	€	95,00
<input type="checkbox"/>	76040	Elektrakabel tuinverlichting Leveren en monteren van 15mtr grondkabel (2x2,5) opgerold tegen de achtergevel, afgemonteerd op een schakelaar binnen.	€	230,00
<input type="checkbox"/>	77004	Leiding tbv zonwering bediening met schakelaar Leveren en monteren van een zonweringsschakelaar, inclusief een loze leiding naar buitengevel	€	230,00
<input type="checkbox"/>	77005	Leiding zonwering Aanbrengen voorbereidende voorzieningen ten behoeve van het na oplevering aanbrengen van elektrische zonwering. (Loze leiding voor voeding vanuit centraaldoos, hoog naast kozijn)	€	115,00
<input type="checkbox"/>	77006	Buitenlichtpunten op een schemerschakelaar De standaard buitenlichtpunten (1x voorgevel, 1 x achtergevel) op schemerschakelaar, geschakeld door een overbruggingsschakelaar in de woonkamer. De standaard schakelaars ten behoeve van de buitenlichtpunten komen te vervallen.	€	240,00
<input type="checkbox"/>	77100	Leveren en monteren 3-fase aardlekschakelaar Leveren en monteren van een extra 3-fase schakelaar, verplicht bij meer dan 3 groepen	€	295,00

alle prijzen zijn inclusief btw

Naam:
Adres:
PC/Plaats:
Bouwnummer:

Handtekening voor akkoord:

.....
Plaats:
Datum: